
Guante
Baloncesto
LE M Bikes
Tienda de bicicletas
Manuel Ávila Camacho
Blvd. Hilario Medina
Primer Mandatario
Andrés Quintana Roo
Félix Ma. Zuloaga
Juan Bautista Cevallos
Av. Pdte. Plutarco Elías Calles

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/029/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS; REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS – DEPORTIVAS EN ESCUELA; EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE PRIMER MANDATARIO NUMERO EXTERIOR S/N COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 11DPR1524O

SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DIA 21 DE SEPTIEMBE 2026 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA LA ARQ. DIANA DOLORES MONTIEL POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ARQ. ÁNGEL DE JESÚS CRUZ RAZO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERA REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE ACUERDO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 ASI COMO APLICAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN EN SU PROPUESTA YA SEA ORIGINALES O COPIAS DEBERÁ SER LEGIBLE DE LO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA Y SE CONSIDERARA COMO NO PRESENTADA

EN RELACIÓN AL CATALOGO EN LAS PARTIDAS

DICE:

&1.20	**ALUMBRADO EXTERIOR Y ACCESO (FACHADA CALLE PRIMER MANDATARIO)**		
C.00.0174	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PUNTA DE POSTE TECNOLOGIA LED MODELO GRG, CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO ACABADP COLOR GRIS, PROTECCIÓN IP66, TEMPERATURA DE COLOR 4000°K, LENTE SIMETRICO, IRC 70, CONTROL DE ATENUACION DE 0-10V TENSIÓN DE OPERACIÓN 120-277V C.A. 2F 2H +T 60HZ., DIRVER INCLUIDO, POTENCIA DE 60 WATTS, 8040 LUMENS, CATÁLOGO: GRG1-U-H5-N-60W-H-G-R1. MARCA GE CURRENT LIGHTING.. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	22.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0174	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE MOD. TOWN TUNE, CON CUERPO DE CARCASA DE ALUMINIO FUNDIDO, CON LENTE SIMETRICO, CON ENSAMBLAJE OPTICO EN POLICARBONATO CON ACABADO EN COLOR GRIS OBSCURO, CON UNA POTENCIA DE 60 WATTS, CON TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, VOLTAJE DE ENTRADA 120-277V, PARA UN FACTOR DE POTENCIA MAYOR AL 0.9 Y CON UNA DISTORSION ARMONICA TOTAL MENOR AL 20%, IP68, Y UN IK08, CAT. BDP260 LED 100/740 DM50 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).**	**PZA**	**22.00**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/029/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS; REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS – DEPORTIVAS EN ESCUELA; EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE PRIMER MANDATARIO NUMERO EXTERIOR S/N COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 11DPR1524O

DICE:

C.00.0175	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CIRCULAR RECTO DE 4.00 M DE ALTURA Y 4" DE DIAMETRO, FABRICADO CON TUBO CED. 40 CON PLACA BASE DE 25X25 EN 3/8", NIPLE, PLACA DISTINTIVA ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN, CON FALDON MODELO CONTEMPORANEO LX, MCA. LUX & VOLT. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS PERLA. INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PINTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	22.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0175	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CIRCULAR RECTO DE 3" DE DIAMETRO, DE 4.00 MTS. DE ALTO CON 3 CARTABONES, PLACA BASE DE 1/4" CON BASE DECORATIVA DE 90 CMS DE ALTO MODELO ALEMANA GRABADA CON LASER "LEON 450" A UNA ALTURA DE 0.6 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**PZA**	**22.00**

SE HACE ENTREGA DE CATÁLOGO ACTUALIZADO EN FORMA DIGITAL EL DIA DE HOY A LAS 13:00 HRS.

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 10:45 HRS.

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/029/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS; REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS – DEPORTIVAS EN ESCUELA; EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE PRIMER MANDATARIO NUMERO EXTERIOR S/N COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 11DPR1524O

CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S Y B, S.A. DE C.V.

COPALSA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA LARA, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.

GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECÁNICO MARVICO, S.A. DE C.V.

LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR

OLMACE, S.A. DE C.V.

REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS