ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/034/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; CONSTRUCCIÓN DE AULAS; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE MILETO NÚMERO EXTERIOR: 409, COLONIA SAN PABLO EN LA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CCT 11ETV0936G.

SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 25 DE SEPTIEMBE 2026 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA LA ARQ. CLAUDIA GUADALUPE BARAJAS GONZÁLEZ POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ARQ. ÁNGEL DE JESÚS CRUZ RAZO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERA REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE ACUERDO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 ASI COMO APLICAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN EN SU PROPUESTA YA SEA ORIGINALES O COPIAS DEBERÁ SER LEGIBLE DE LO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA Y SE CONSIDERARA COMO NO PRESENTADA

EN RELACION AL CATALOGO

EN LAS PARTIDAS

&2 **PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN BARDA EXISTENTE (BARDA EXISTENTE) (BARDA PERÍMETRAL)**

DICE:

C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	44389.98

DEBE DE DECIR:

C.00.0024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	44406.12

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/034/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; CONSTRUCCIÓN DE AULAS; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE MILETO NÚMERO EXTERIOR: 409, COLONIA SAN PABLO EN LA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CCT 11ETV0936G.

&26 LUMINARIAS (ALUMBRADO PERIMETRAL Y ANDADORES) (INSTALACIÓN ELÉCTRICA) (BARDA PERÍMETRAL)

SE ELIMINA:

C.00.0132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 4.00 MTS. FABRICADO CON TUBO CEDULA 40 CON FALDON MODELO OXFORD MARCA LUX&VOLT INCLUYE :PLACA INSTITUCIONAL DECORATIVA GRABADA O BAJO RELIEVE CON EL ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN, APLICACION DE PINTURA ELECTROESTATICA AL CONJUNTO COLOR GRIS PERLA, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PINTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	18

SE AGREGA:

C.00.0364	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CIRCULAR RECTO DE 3" POR 4 METROS DE ALTO CON 3 CARTABONES, PLACA BASE DE 1/4" CON BASE DECORATIVA DE 90CM DE ALTO MOD. ALEMANA CON GRABADO LASER (LEON 450) A UNA ALTURA DE 0.6 MTS Y CUBRE ANCLAS CUADRADO CAT.[PR-3P4M-ALEMANA-GRABADOLEON450], MCA.FORLIGHTING INCLUYE: PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR DEL LUMINARIO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	5
C.00.0365	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CIRCULAR RECTO DE 3" POR 3 METROS DE ALTO CON 3 CARTABONES, PLACA BASE DE 1/4" CON BASE DECORATIVA DE 90CM DE ALTO MOD. ALEMANA CON GRABADO LASER (LEON 450) A UNA ALTURA DE 0.6 MTS Y Y CUBRE ANCLAS CUADRADO CAT.[PR-3P3M-ALEMANA-GRABADOLEON450], MCA.FORLIGHTING INCLUYE: PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR DEL LUMINARIO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	5

SE LES ENTREGA EN FORMA DIGITAL EL NUEVO CATÁLOGO DE CONCEPTOS

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 11:45 HRS.

BENJAMÍN PONTÓN ZÚÑIGA

CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/034/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; CONSTRUCCIÓN DE AULAS; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE MILETO NÚMERO EXTERIOR: 409, COLONIA SAN PABLO EN LA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CCT 11ETV0936G.


LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR

OLMACE, S.A. DE C.V.

REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS



Telesecundaria 936

Remodelart

LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR

BENJAMIN PONTON E.

construcasa