ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/038/2026

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO; CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BULEVAR TIMOTEO LOZANO NÚMERO EXTERIOR: S/N, COLONIA LA LIBERTAD EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 491 CCT 11ETV0510C.

SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 1° DE OCTUBRE DEL 2026 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA LA ARQ. ELIZABETH RODRÍGUEZ TORRES POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ARQ. ÁNGEL DE JESÚS CRUZ RAZO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

EN RELACIÓN AL OFICIO PRESENTADO POR LA EMPRESA:

ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:

1. RESPECTO AL CONCEPTO C.00.0020, CORRESPONDIENTE A UNA PLANTILLA DE CONCRETO DE 0.05 M DE ESPESOR, SE ESPECIFICA UN TMA DE 38 MM, DIMENSIÓN QUE RESULTA INUSUAL PARA ESTE TIPO DE ELEMENTO. SE SOLICITA CONFIRMAR SI DICHA ESPECIFICACIÓN ES CORRECTA.
   R:

   DICE:

C.00.0020	PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	25.78

   DEBE DE DECIR:

C.00.0020	**PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, CON CONCRETO H.O. F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**M2**	**25.78**

2. EN RELACIÓN CON LOS CONCEPTOS C.00.0046 Y C.00.0320, CORRESPONDIENTES A GUARDALOSA DE CONCRETO, SE ESPECIFICA IGUALMENTE UN TMA DE 38 MM. SE SOLICITA CONFIRMAR SI DICHA DIMENSIÓN ES LA REQUERIDA PARA ESTOS ELEMENTOS.
   R:

   DICE:

C.00.0046	GUARNICION/GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", DE 0.15X0.40 MTS, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3, ESTRIBOS DEL NO 2 @ 20 CMS CIMBRA METALICA CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL CON DOSIFICACION DE 1.5 KG/SACO DE CEMENTO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO PULIDO ESPEJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	96.57

ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/038/2026

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO; CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BULEVAR TIMOTEO LOZANO NÚMERO EXTERIOR: S/N, COLONIA LA LIBERTAD EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 491 CCT 11ETV0510C.

DEBE DE DECIR:

C.00.0046	**GUARNICION/GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" , DE 0.15X0.40 MTS, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3, ESTRIBOS DEL NO 2 @ 20 CMS CIMBRA METALICA CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL CON DOSIFICACION DE 1.5 KG/SACO DE CEMENTO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO PULIDO ESPEJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**ML**	**96.57**

DICE:

C.00.0320	GUARNICION/GUARDALOSA CIRCULAR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", DE 0.15X0.40 MTS, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3, ESTRIBOS DEL NO 2 @ 20 CMS CIMBRA METALICA ROLADA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL CON DOSIFICACION DE 1.5 KG/SACO DE CEMENTO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO PULIDO ESPEJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	107.35

DEBE DE DECIR:

C.00.0320	**GUARNICION/GUARDALOSA CIRCULAR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 0.15X0.40 MTS, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3, ESTRIBOS DEL NO 2 @ 20 CMS CIMBRA METALICA ROLADA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL CON DOSIFICACION DE 1.5 KG/SACO DE CEMENTO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, ACABADO PULIDO ESPEJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**ML**	**107.35**

3. REFERENTE AL CONCEPTO C.00.0049, CORRESPONDIENTE A UNA LOSA DE CONCRETO DE 0.08 M DE ESPESOR, SE ESPECIFICA UN TMA DE 5 CM O 2", DIMENSIÓN QUE RESULTA CONSIDERABLE PARA EL ESPESOR INDICADO. SE SOLICITA CONFIRMAR SI DICHA ESPECIFICACIÓN ES CORRECTA.
   R:

DICE:

C.00.0049	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, DE 0.08 MTS DE ESPESOR, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 5.0 CMS, REVENIMIENTO MAXIMO 6-8 CM, RESISTENCIA A FLEXION A 28 DIAS (KG/CM2) 30.0 (F´C=150 KG/CM2),ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 CALZADA CON SILLETAS, COLADA EN SITIO CON JUNTA MACHIMBRADA EN 8 FRANJAS LONGITUDINALES DE 2.40 M DE ANCHO, CON PASAJUNTAS EN JUNTAS DE LOSAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No. 4 (1/2") CON UNA LONGITUD DE 40 CM. A CADA 40 CM. COLOCADAS AL CENTRO DE SU ESPESOR, CONTRAJUNTAS PLÁSTICAS DE 1" DE PERALTE A CADA 2.30 M. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y, ACABADO SEMIPULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, PRUEBAS DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	78.00

ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/038/2026

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO; CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BULEVAR TIMOTEO LOZANO NÚMERO EXTERIOR: S/N, COLONIA LA LIBERTAD EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 491 CCT 11ETV0510C.

DEBE DE DECIR:

C.00.0049	**LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, DE 0.08 MTS DE ESPESOR, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4, REVENIMIENTO MAXIMO 6-8 CM, RESISTENCIA A FLEXION A 28 DIAS (KG/CM2) 30.0 (F´C=150 KG/CM2),ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 CALZADA CON SILLETAS, COLADA EN SITIO CON JUNTA MACHIMBRADA EN 8 FRANJAS LONGITUDINALES DE 2.40 M DE ANCHO, CON PASAJUNTAS EN JUNTAS DE LOSAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DEL No. 4 (1/2") CON UNA LONGITUD DE 40 CM. A CADA 40 CM. COLOCADAS AL CENTRO DE SU ESPESOR, CONTRAJUNTAS PLÁSTICAS DE 1" DE PERALTE A CADA 2.30 M. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y, ACABADO SEMIPULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, PRUEBAS DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.**	**M2**	**78.00**

4. EN CUANTO A LOS CONCEPTOS C.00.0075 Y C.00.0076, SE ESPECIFICA EL SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO NO. 3 Y NO. 4, RESPECTIVAMENTE; SIN EMBARGO, EN AMBOS CONCEPTOS SE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL CORRESPONDE A ALAMBRÓN. SE SOLICITA ACLARAR EL TIPO DE ACERO QUE DEBERÁ CONSIDERARSE. SE ELIMINA PALABRA.
   R:

DICE:

C.00.0075	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 3 (3/8") FY=400 KG/CM2 EN ALBAÑILERIA (CASTILLOS, CADENAS Y CERRAMIENTOS), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	1,240.36

DEBE DE DECIR:

C.00.0075	**SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 (3/8") FY=400 KG/CM2 EN ALBAÑILERIA (CASTILLOS, CADENAS Y CERRAMIENTOS), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**KG**	**1,240.36**

DICE:

C.00.0076	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (ALAMBRON) DEL No. 4 (1/2") FY=400 KG/CM2 EN ALBAÑILERIA (CASTILLOS, CADENAS Y CERRAMIENTOS), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	22.77

DEBE DE DECIR:

C.00.0076	**SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 4 (1/2") FY=400 KG/CM2 EN ALBAÑILERIA (CASTILLOS, CADENAS Y CERRAMIENTOS), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**KG**	**22.77**

ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/038/2026

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO; CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BULEVAR TIMOTEO LOZANO NÚMERO EXTERIOR: S/N, COLONIA LA LIBERTAD EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 491 CCT 11ETV0510C.

5. RESPECTO A LOS CONCEPTOS C.00.0092 Y C.00.0093, CORRESPONDIENTES A LAVABOS DE CONCRETO FABRICADO EN OBRA, SE PRESENTA UNA INCONGRUENCIA EN LA DESCRIPCIÓN DE LA CANALETA, YA QUE SE MENCIONA TANTO ACERO INOXIDABLE COMO LÁMINA GALVANIZADA. SE SOLICITA ACLARAR EL MATERIAL DEFINITIVO. ASIMISMO, DENTRO DE LA REDACCIÓN APARECE EL CARÁCTER "?", POR LO QUE SE SOLICITA CONFIRMAR SI EXISTE ALGÚN DATO O DIMENSIÓN FALTANTE.
   R:

DICE:

C.00.0092	LAVABO HECHO EN OBRA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO PULIDO; DE 0.60X2.00 MTS; 3.20MTS DE CADENA DE 15X30CMS DE CONCRETO DE 200 KG/CM2; ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 15 CMS, ANCLADA A CASTILLOS; 60CMS RAMPA ARMADA PARA BASE DE LAVABO, CONCRETO DE 200 KG/CM3 CON VARILLAS DE 3/8 @ 15 CMS EN SENTIDO TRANVERSAL Y DOS VARILLAS EN SENTIDO LONGITUDINAL DE ? 3/8; 2.0MTS DE CANALETA DE ACERO INOXIDABLE, HECHA EN OBRA DE LAMINA GALVANIZADA LISA, CAL.20 CON UN DESARROLLO 40CMS, SUJETA TORNILLO 1" CABEZA PLANA, ROSCADO A LOSA CON TAQUETE DE PLÁSTICO; 2.00MTS DE CADENA EMPOTRADA EN MURO DE 15X30CMS DE CONCRETO DE 200 KG/CM2; ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 15 CMS; 2 MTS DE MESETA ARMADO PARA BASE DE LAVABO, CONCRETO DE 200 KG/CM3 CON VARILLAS DE 3/8 @ 15 CMS EN SENTIDO TRANVERSAL Y DOS VARILLAS EN SENTIDO LONGITUDINAL DE 3/8; INCLUYE:, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0092	**LAVABO HECHO EN OBRA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO PULIDO; DE 0.60X2.00 MTS; 3.20MTS DE CADENA DE 15X30CMS DE CONCRETO DE 200 KG/CM2; ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 15 CMS, ANCLADA A CASTILLOS; 60CMS RAMPA ARMADA PARA BASE DE LAVABO, CONCRETO DE 200 KG/CM3 CON VARILLAS DE 3/8 @ 15 CMS EN SENTIDO TRANVERSAL Y DOS VARILLAS EN SENTIDO LONGITUDINAL DE NO 3/8; 2.0MTS DE CANALETA HECHA EN OBRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 18 CON ACABADO SATINADO CON UN DESARROLLO 40CMS, SUJETA TORNILLO 1" CABEZA PLANA, ROSCADO A LOSA CON TAQUETE DE PLÁSTICO; 2.00MTS DE CADENA EMPOTRADA EN MURO DE 15X30CMS DE CONCRETO DE 200 KG/CM2; ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 15 CMS; 2 MTS DE MESETA ARMADO PARA BASE DE LAVABO, CONCRETO DE 200 KG/CM3 CON VARILLAS DE 3/8 @ 15 CMS EN SENTIDO TRANVERSAL Y DOS VARILLAS EN SENTIDO LONGITUDINAL DE 3/8; INCLUYE:, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.**	**PZA**	**2.00**

ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/038/2026

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO; CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BULEVAR TIMOTEO LOZANO NÚMERO EXTERIOR: S/N, COLONIA LA LIBERTAD EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 491 CCT 11ETV0510C.

DICE:

C.00.0093	LAVABO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, HECHO EN OBRA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO PULIDO; DE 0.600X0.86 MTS;1.86 MTS DE CADENA DE 0.14X0.14CMS DE CONCRETO DE 200 KG/CM2; ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 15 CMS, ANCLADA A CASTILLOS Y MURO; 21 CMS2 RAMPA ARMADA PARA BASE DE LAVABO, CONCRETO DE 200 KG/CM3 CON VARILLAS DE 3/8 @ 15 CMS EN SENTIDO TRANVERSAL Y DOS VARILLAS EN SENTIDO LONGITUDINAL DE 3/8; 0.6.0MTS DE CANALETA DE ACERO INOXIDABLE, HECHA EN OBRA DE LAMINA GALVANIZADA LISA, CAL.20 CON UN DESARROLLO 40CMS, SUJETA TORNILLO 1" CABEZA PLANA, ROSCADO A LOSA CON TAQUETE DE PLÁSTICO; 0.86MTS DE CADENA EMPOTRADA EN MURO DE 15X30CMS DE CONCRETO DE 200 KG/CM2; ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 15 CMS; 0.86 MTS DE MESETA ARMADO PARA BASE DE LAVABO, CONCRETO DE 200 KG/CM3 CON VARILLAS DE 3/8 @ 15 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DOS VARILLAS EN SENTIDO LONGITUDINAL DE 3/8; INCLUYE:, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0093	**LAVABO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, HECHO EN OBRA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO PULIDO; DE 0.600X0.86 MTS;1.86 MTS DE CADENA DE 0.14X0.14CMS DE CONCRETO DE 200 KG/CM2; ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 15 CMS, ANCLADA A CASTILLOS Y MURO; 21 CMS2 RAMPA ARMADA PARA BASE DE LAVABO, CONCRETO DE 200 KG/CM3 CON VARILLAS DE 3/8 @ 15 CMS EN SENTIDO TRANVERSAL Y DOS VARILLAS EN SENTIDO LONGITUDINAL DE 3/8; 0.6.0MTS DE CANALETA HECHA EN OBRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 18 CON ACABADO SATINADO CON UN DESARROLLO 40CMS, SUJETA TORNILLO 1" CABEZA PLANA, ROSCADO A LOSA CON TAQUETE DE PLÁSTICO; 0.86MTS DE CADENA EMPOTRADA EN MURO DE 15X30CMS DE CONCRETO DE 200 KG/CM2; ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 15 CMS; 0.86 MTS DE MESETA ARMADO PARA BASE DE LAVABO, CONCRETO DE 200 KG/CM3 CON VARILLAS DE 3/8 @ 15 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y DOS VARILLAS EN SENTIDO LONGITUDINAL DE 3/8; INCLUYE:, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.**	**PZA**	**1.00**

6. REFERENTE AL CONCEPTO C.00.0131, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS TIPO "E", SE MENCIONAN LAS MARCAS HELVEX Y BOBRICK. SE SOLICITA ACLARAR CUÁL DE LAS DOS MARCAS DEBERÁ CONSIDERARSE. ES MARCA BOBRICK.
   R:

DICE:

C.00.0131	SUMINISTRO Y COLOCACION BARRAS (E) DIMENSIONES:91 CMS CONTENIDO: BARRA DE SUJECIÓN RECTA DE 91 CM; MARCA HELVEX, MODELO BOBRICK B-6806 x 36; SIMILAR EN CALIDAD, CARACTERISTICAS Y GARANTIA. ATORNILLADA A MURO SEGUN EL PROVEEDOR INDIQUE. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/038/2026

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO; CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BULEVAR TIMOTEO LOZANO NÚMERO EXTERIOR: S/N, COLONIA LA LIBERTAD EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 491 CCT 11ETV0510C.

DEBE DE DECIR:

C.00.0131	**SUMINISTRO Y COLOCACION BARRAS (E) DIMENSIONES:90 CMS CONTENIDO: BARRA DE SUJECIÓN RECTA DE 90 CM; MARCA HELVEX MODELO B-900-S SIMILAR EN CALIDAD, CARACTERISTICAS Y GARANTIA. ATORNILLADA A MURO SEGUN EL PROVEEDOR INDIQUE. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN**	**PZA**	**1.00**

7. EN RELACIÓN CON LOS CONCEPTOS C.00.0167 Y C.00.0171, SE ESPECIFICAN INTERRUPTORES MODELO FAL22070 MARCA SCHNEIDER; SIN EMBARGO, DICHO MODELO SE ENCUENTRA DESCATALOGADO. SE SOLICITA INDICAR EL MODELO SUSTITUTO QUE DEBERÁ CONSIDERARSE.
R:

DICE:

C.00.0167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA GABINETE PARA INTERRUPTOR GENERAL, 2 FASES, 3H, NEMA 1, MODELO FA100SMX, CON FRENTE PARA SOBREPONER, MARCA SQUARED. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0167	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METALICO NEMA 1 PARA INTERRUPTOR NM8 MARCO 125 . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**PZA**	**1.00**

DICE:

C.00.0171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR GENERAL, ZAPATAS PRINCIPALES, 2 FASES, 70AMPERES, 220V, 10KA, MODELO FAL22070, MARCA SQUARED. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0171	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR GENERAL DE CAJA MOLDEADA SERIE NM8N POLOS 2P CAPACIDAD DE CORTE BASICA I (A): 80 TIPO DE PROTECCION TERMOMEGNETICA MARCO 125. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**PZA**	**1.00**

ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/038/2026

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO; CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BULEVAR TIMOTEO LOZANO NÚMERO EXTERIOR: S/N, COLONIA LA LIBERTAD EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 491 CCT 11ETV0510C.

8. RESPECTO A LOS CONCEPTOS C.00.0168 Y C.00.0169, SE ESPECIFICAN TABLEROS MARCA SCHNEIDER, MODELO NQ303L100S; SIN EMBARGO, DICHO MODELO SE ENCUENTRA DESCATALOGADO POR EL FABRICANTE. SE SOLICITA INDICAR EL MODELO SUSTITUTO CORRESPONDIENTE.
R:

DICE:

C.00.0168	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO ZAPATAS PRINCIPALES, 100A, 30 POLOS, 2 FASES, 4 HILOS, CON FRENTE PARA SOBREPONER, MODELO NQ303L100S, MARCA SQUARED. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0168	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO ZAPATAS PRINCIPALES, 225A, 30 POLOS, 2 FASES, 3 HILOS, CON FRENTE PARA SOBREPONER, MODELO CCM-30QO, MARCA RILEZ. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**PZA**	**1.00**

DICE:

C.00.0169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO ZAPATAS PRINCIPALES, 100A, 18 POLOS, 2 FASES, 4 HILOS, CON FRENTE PARA SOBREPONER, MODELO NQ183L100S, MARCA SQUARED. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0169	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO ZAPATAS PRINCIPALES, 125A, 20 POLOS, 2 FASES, 3 HILOS, CON FRENTE PARA SOBREPONER, MODELO AEQO20-S. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**PZA**	**1.00**

9. EN RELACIÓN CON EL CONCEPTO C.00.0172, SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE INTERRUPTORES QO DE 1 X 15 A HASTA 1 X 50 A DENTRO DE UN MISMO CONCEPTO. CONSIDERANDO QUE CADA CAPACIDAD CUENTA CON UN PRECIO DISTINTO, SE SOLICITA SEPARAR EL CONCEPTO POR AMPERAJE, A FIN DE COTIZAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES.
R:

DICE:

C.00.0172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO X 15 AMP. HASTA 1 POLO X 50 AMP., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	25.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0172	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO X 30 AMP., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**PZA**	**25.00**

ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/038/2026

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO; CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BULEVAR TIMOTEO LOZANO NÚMERO EXTERIOR: S/N, COLONIA LA LIBERTAD EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 491 CCT 11ETV0510C.

10. REFERENTE AL CONCEPTO C.00.0184, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE REHILETE PARA TIERRA, SE SOLICITA ESPECIFICAR EL CALIBRE DE LAS LÁMINAS QUE CONFORMAN DICHO ELEMENTO.
R: LA MARCA Y MODELO QUE CONFORMAN EL ELEMENTO, ESTÁN ESPECIFICADAS COMO COBRE (CU), CALIBRE No. 30.

11. EN RELACIÓN CON EL CONCEPTO C.00.0242, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO, SE ESTABLECE COMO UNIDAD DE PAGO EL METRO LINEAL; SIN EMBARGO, POR LA NATURALEZA DEL ELEMENTO, LA UNIDAD DEBERÍA CORRESPONDER A PIEZA. SE SOLICITA CONFIRMAR O CORREGIR LA UNIDAD DE MEDICIÓN. PIEZA CAMBIA
R:

DICE:

C.00.0242	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 50mm DE DIAMETRO HASTA 3m DE ALTURA EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	4.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0242	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 50mm DE DIAMETRO HASTA 3m DE ALTURA EN INSTALACIONES PARA EDIFICACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.**	**PZA**	**4.00**

12. SE SOLICITA QUE EL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUIDO EN EL ANEXO E-4 SE ENTREGUE DESGLOSADO POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, FACILITANDO EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. – CORE
R: SE ACLARA QUE SE QUEDA EN PARTIDAS.

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 14:45 HRS.

ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

ACTA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
D/038/2026

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO; CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA BULEVAR TIMOTEO LOZANO NÚMERO EXTERIOR: S/N, COLONIA LA LIBERTAD EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 491 CCT 11ETV0510C.

CONSTUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE, S.A. DE C.V.

LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS