ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/041/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VILLA ALDAMA NÚMERO EXTERIOR: 1003, COLONIA NUEVO LEÓN EN LA PRIMARIA ÁNGELA LÓPEZ DE SÁNCHEZ CCT 11DPR3310A.

SIENDO LAS 14:00 RS. DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2026 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA LA ARQ. DIANA DOLORES MONTIEL POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ARQ. LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZÁLEZ POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN EN SU PROPUESTA YA SEA ORIGINALES O COPIAS DEBERÁ SER LEGIBLE DE LO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA Y SE CONSIDERARA COMO NO PRESENTADA

EN RELACIÓN AL OFICIO PRESENTADO POR LA EMPRESA:

ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:

1. RESPECTO AL CONCEPTO C.00.0029, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES ESQUINEROS Y DE ARRANQUE PARA MALLA CICLÓNICA, SE ESTABLECE COMO UNIDAD DE PAGO EL METRO LINEAL, AUNQUE LA DESCRIPCIÓN INCLUYE ELEMENTOS QUE SE SUMINISTRAN POR POSTE, COMO CAPUCHA, ABRAZADERAS Y SOLERAS. SE SOLICITA ACLARAR SI LOS METROS LINEALES CORRESPONDEN A LA LONGITUD ACUMULADA DE LOS POSTES O A LA LONGITUD DEL CERCADO. ASIMISMO, FAVOR DE INDICAR CUÁNTOS POSTES, DE QUÉ ALTURA Y CON QUÉ ACCESORIOS DEBERÁN CONSIDERARSE EN CADA TRAMO, PARA INTEGRAR CORRECTAMENTE EL PRECIO UNITARIO.
R: LA LONGITUD CORRESPONDE A LA SUMA ACUMULADA DE LOS POSTES ALTURA DE LOS POSTES 2.50 MTS Y SE UBICARAN EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN O JUNTA CONSTRUCTIVA SEGÚN PROYECTO.

2. RESPECTO AL CONCEPTO C.00.0079, SE ESPECIFICA UN SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS MODELO TLALOQUE 200, MARCA ROTOPLAS; SIN EMBARGO, DICHO MODELO ES IDENTIFICADO COMERCIALMENTE POR LA MARCA ISLA URBANA. SE SOLICITA ACLARAR LA MARCA Y MODELO ESPECÍFICOS QUE DEBERÁN CONSIDERARSE PARA LA COTIZACIÓN.
R: EL TLALOQUE ES EL COMPONENTE PRINCIPAL DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA DESARROLLADO POR ISLA URBANA EN COLABORACIÓN CON ROTOPLAS.

3. REFERENTE A CONCEPTO C.00.0114, SE ESPECIFICA UN TABLERO MODELO NQ303L100S; SIN EMBARGO, LA MARCA SCHNEIDER LO IDENTIFICA COMO UN PRODUCTO DESCONTINUADO DESDE 2022, SIN REEMPLAZO INDICADO. SE SOLICITA ACLARAR EL MODELO SUSTITUTO QUE DEBERÁ CONSIDERARSE QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL CONCEPTO.
R:

&1.46	&1.46	**DIAGRAMA Y CUADROS DE CARGA (PLANO IE-01)**		
DICE:				
C.00.0114		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO ZAPATAS PRINCIPALES, 100A, 30 POLOS, 2 FASES, 4 HILOS, CON FRENTE PARA SOBREPONER, MODELO NQ303L100S, MARCA SQUARED. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000
DEBE DE DECIR:				
C.00.0114		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ZAPATAS PRINCIPALES , 255A, 30 POLOS , 2F-3H, CON FRENTE PARA SOBREPONER, CAJA MEDIDAS (CM)36 ANCHO, 71 DE ALTO Y 11 DE FONDO CAT.CCM-30QO, MCA.RILEZUSA , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	1.0000

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/041/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VILLA ALDAMA NÚMERO EXTERIOR: 1003, COLONIA NUEVO LEÓN EN LA PRIMARIA ÁNGELA LÓPEZ DE SÁNCHEZ CCT 11DPR3310A.

4. EN RELACIÓN CON EL CONCEPTO C.00.0115, SE CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE INTERRUPTORES QO DE 1 X 15 A HASTA 1 X 50 A DENTRO DE UN MISMO CONCEPTO. CONSIDERANDO QUE CADA CAPACIDAD CUENTA CON UN PRECIO DISTINTO, SE SOLICITA SEPARAR EL CONCEPTO POR AMPERAJE, A FIN DE COTIZAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES.

R:

&1.46	DIAGRAMA Y CUADROS DE CARGA (PLANO IE-01)
&1.50	ALIMENTADORES GENERALES (PLANO IE-07)

DICE:

C.00.0115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO X 15 AMP. HASTA 1 POLO X 50 AMP., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.0000

DEBE DE DECIR:

C.00.0115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO X 15 AMP. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.0000

5. EN CUANTO AL CONCEPTO C.00.0136, SE ESPECIFICA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO DE (0.15 X 0.15 X 0.01) M, CON DOS VARILLAS NO. 4 (1/2") SOLDADAS A PLACA DE (0.10 X 0.08 X 0.05) M". SE SOLICITA CONFIRMAR LOS ESPESORES DE AMBAS PLACAS, YA QUE CORRESPONDEN A 1 CM Y 5 CM, RESPECTIVAMENTE. ASIMISMO, SE SOLICITA INDICAR LA LONGITUD DE LAS VARILLAS NO. 4 QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA INTEGRAR CORRECTAMENTE EL PRECIO UNITARIO.

R:

&1.48	&1.48	CONSTRUCCIÓN DE NICHO ELÉCTRICO (PLANO IE-02)

DICE:

C.00.0136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO DE (0.15X0.15X0.01)METROS, CON DOS VARILLAS NO. 4 (1/2") SOLDADAS A PLACA DE (0.10X0.08X0.05) METROS, LA CUAL SERA AHODAGA EN MUROS, LOSA Y FIRME DE CONCRETO, DE CONCENTRACIONES DE MEDIDORES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.0000

DEBE DE DECIR:

C.00.0136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO DE (0.15 CMSX0.15 CMS X 3/8" DE ESPESOR) CON DOS VARILLAS DE (1/2") COMO ANCLAS CON UN DESARROLLO DE (0.10X0.08X0.05) MTS. CADA UNA, LA CUAL SERA AHODAGA EN MUROS, LOSA Y FIRME DE CONCRETO, DE CONCENTRACIONES DE MEDIDORES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	6.0000

6. RESPECTO AL CONCEPTO C.00.0155, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLAS DE COBRE, SE INDICA LA INCLUSIÓN DE CONECTORES Y CABLE DE COBRE; SIN EMBARGO, NO SE ESPECIFICAN LAS CANTIDADES DE CONECTORES NI LA LONGITUD NI EL CALIBRE DEL CABLE REQUERIDO. SE SOLICITA PROPORCIONAR DICHOS DATOS PARA REALIZAR UN ANÁLISIS DE PRECIO ADECUADO.

R:

&1.49	&1.49	ALUMBRADO PATIO PRINCIPAL (PLANO IE-06)

SE ELIMINA:

C.00.0155	SUM.Y COL. DE VARILLA DE TIERRA COPPER WELD DE 3.05 MT. DE LONGITUD DE 3/8" DE DIAMETRO,INCLUYE:CONECTOR,CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. MANO DE OBRA,EQUIPO, HERRA MIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.	PZA	13.0000

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/041/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VILLA ALDAMA NÚMERO EXTERIOR: 1003, COLONIA NUEVO LEÓN EN LA PRIMARIA ÁNGELA LÓPEZ DE SÁNCHEZ CCT 11DPR3310A.

SE AGREGAN:

C.00.0155	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	13.0000
C.00.0281	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION SOLDABLE CADWELD VARIOS TIPOS (MOLDE TIPO C) INCLUYE: CARGA CADWELD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	13.0000
C.00.0282	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	ML	13.0000
C.00.0283	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO INSULYK, CAL. 6 AWG NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	13.0000

7. EN RELACIÓN CON EL CONCEPTO C.00.0157, CORRESPONDIENTE A UN LUMINARIO MARCA LEDVANCE FLOODLIGHT, SE INDICA EL MODELO "RGBW"; SIN EMBARGO, DICHA DENOMINACIÓN CORRESPONDE A UNA FUNCIÓN O CONFIGURACIÓN DE COLOR Y NO A UN MODELO ESPECIFICO. SE SOLICITA ACLARAR EL MODELO CORRECTO QUE DEBERÍA SUMINISTRARSE.
R:

&1.49 &1.49 ALUMBRADO PATIO PRINCIPAL (PLANO IE-06)

DICE:

C.00.0157	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED 100 WATTS, 120-277 VCA, MODELO RGBW, 5000°K, CATÁLOGO: LEDVANCE FLOODLIGHT 100W RGBW, MARCA LEDVANCE, INSTALADA EN ARMADURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000

DEBE DE DECIR

C.00.0157	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED LEDVANCE FLOODLIGHT RGBW VALUE 100W RGBW 100-240V WITH REMOTE CONTROL, INSTALADA EN ARMADURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000

8. REFERENTE A LOS CONCEPTOS C.00.0158 Y C.00.0159, CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE POSTES DE 4 M Y 9 M, RESPECTIVAMENTE, SE SOLICITA CONFIRMAR LA MARCA O MODELO DE LOS POSTES QUE INCLUYAN LA "PLACA DISTINTIVA GRABADA CON EL LOGO LEÓN 450". EN CASO DE QUE DICHA PLACA DEBA FABRICARSE POR SEPARADO, SE SOLICITA PROPORCIONAR SUS CARACTERÍSTICAS. ASIMISMO, DEBERÁ ACLARARSE EL ACABADO DEFINITIVO DE LOS POSTES, YA QUE SE MENCIONAN TRES OPCIONES DISTINTAS: ROJO ÓXIDO, ESMALTE Y GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE.
R:

&1.49 &1.49 ALUMBRADO PATIO PRINCIPAL (PLANO IE-06)

DICE:

C.00.0158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METÁLICO: BASE EN TUBULAR CALIBRE 12 Y DIAMETRO 6" PARA POSTE E 4 METROS Y DIAMETRO DE 8". ACABADO ROJO OXIDO, ESAMALTE Y GALVANIZADO POR INMERSOIN CALIENTE. PLACA DISTINTIVA GRAVADA CON EL LOGO LEON 450., INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	28.0000

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/041/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VILLA ALDAMA NÚMERO EXTERIOR: 1003, COLONIA NUEVO LEÓN EN LA PRIMARIA ÁNGELA LÓPEZ DE SÁNCHEZ CCT 11DPR3310A.

DEBE DE DECIR:

C.00.0158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CIRCULAR RECTO DE 3" POR 4 METROS DE ALTO CON 3 CARTABONES, PLACA BASE DE 1/4" CON BASE DECORATIVA DE 90CM DE ALTO MOD. ALEMANA CON GRABADO LASER (LEON 450) A UNA ALTURA DE 0.6 MTS Y CUBRE ANCLAS CUADRADO CAT.[PR-3P4M-ALEMANA-GRABADOLEON450], MCA.FORLIGHTING, CON GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPO POR 10 AÑOS, INCLUYE: PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR DEL LUMINARIO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	28.0000

DICE:

C.00.0159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METÁLICO: BASE EN TUBULAR CALIBRE 12 Y DIAMETRO 6" PARA POSTE E 9 METROS Y DIAMETRO DE 8". ACABADO ROJO OXIDO, ESAMALTE Y GALVANIZADO POR INMERSOIN CALIENTE. PLACA DISTINTIVA GRAVADA CON EL LOGO LEON 450., INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.0000

DEBE DE DECIR:

C.00.0159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CIRCULAR RECTO DE 3" POR 9 METROS DE ALTO CON 3 CARTABONES DOBLE PERCHA A 9MTS Y 6 METROS DE ALTURA, PLACA BASE DE 1/4" CON BASE DECORATIVA DE 90CM DE ALTO MOD. ALEMANA CON GRABADO LASER (LEON 450) A UNA ALTURA DE 0.6 MTS Y CUBRE ANCLAS CUADRADO CAT.[PR-3P4M-ALEMANA-GRABADOLEON450], MCA.FORLIGHTING, CON GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPO POR 10 AÑOS, INCLUYE: PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR DEL LUMINARIO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T., (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	8.0000

DICE:

C.00.0160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO DE FIERRO GALV. POR INMERSION DE 51 X 500 MM. MARCA POLESA AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	15.0000

DEBE DE DECIR:

C.00.0160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO I DE 600MM DE LARGO Y 51 MM DE DIAMETRO MCA.FORLIGHTING EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS PERLA A DOS MANOS , INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PINTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	15.0000

DICE:

C.00.0161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO DE FIERRO GALV. POR INMERSION DE 51 X 1800 MM. MARCA POLESA AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DEOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (SOLO PARA OBRAS DE ALUMBRADO Y/O ELECTRIFICADO).	PZA	8.0000

DEBE DE DECIR:

C.00.0161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO I DE 1.80 M DE LARGO Y 51 MM DE DIAMETRO EN ACABADO ESMALTE ALQUIDALICO COLOR GRIS PERLA A DOS MANOS MCA.FORLIGHTING , INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PINTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	8.0000

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/041/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VILLA ALDAMA NÚMERO EXTERIOR: 1003, COLONIA NUEVO LEÓN EN LA PRIMARIA ÁNGELA LÓPEZ DE SÁNCHEZ CCT 11DPR3310A.

9. REFERENTE A LOS CONCEPTOS C.00.0198 Y C.00.0200, CORRESPONDIENTES A EQUIPOS MARCA KIMBERLY-CLARK, SE ESPECIFICAN LOS MODELOS H-7683 Y H-9608, RESPECTIVAMENTE; SIN EMBARGO, DICHAS CLAVES CORRESPONDEN A REFERENCIAS COMERCIALES DE LA PLATAFORMA ULINE. SE SOLICITA PROPORCIONAR LOS MODELOS REALES DEL FABRICANTE, A FIN DE COTIZAR CON DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS Y ASEGURAR DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES DE SUMINISTRO ADECUADAS.

R:

&1.55	**&1.55**	**MOBILIARIO BAÑOS 1**
&1.67	**&1.67**	**MOBILIARIO BAÑOS 3**

DICE:

C.00.0198	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABÓN (DJ-01) MARCA KIMBERLY-CLARK, MODELO H-7683, CON 2,000 APLICACIONES POR CARTUCHO, LOS REPUESTOS SE AJUSTAN A PRESIÓN, DESPACHA A MANOS LIBRES PARA REDUCIR EL DESPERDICIO Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DE GÉRMENES. 60,000 LAVADAS ENTRE CAMBIO DE BATERÍAS. INCLUYE: 3 BATERÍAS "D", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	2.0000

DEBE DE DECIR:

C.00.0198	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABÓN (DJ-01) MARCA KIMBERLY-CLARK, CLAVE 92211, CON 2,000 APLICACIONES POR CARTUCHO, LOS REPUESTOS SE AJUSTAN A PRESIÓN, DESPACHA A MANOS LIBRES PARA REDUCIR EL DESPERDICIO Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DE GÉRMENES. 60,000 LAVADAS ENTRE CAMBIO DE BATERÍAS. INCLUYE: 3 BATERÍAS "D", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T	PZA	2.0000

DICE:

C.00.0200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR MANUAL DE TOALLAS (DT-01) MARCA KIMBERLY-CLARK, MODELO H-9608, PARA DESPACHAR TOALLAS DE PAPEL DE MANERA CONTINUA JALAR LA PALANCA. USE CON TOALLAS DE PAPEL EN ROLLO, SE VENDEN POR SEPARADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000

DEBE DE DECIR:

C.00.0200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR MANUAL DE TOALLAS (DT-01) MARCA KIMBERLY-CLARK, CLAVE 92276, PARA DESPACHAR TOALLAS DE PAPEL DE MANERA CONTINUA JALAR LA PALANCA. USE CON TOALLAS DE PAPEL EN ROLLO, SE VENDEN POR SEPARADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000

10. RESPECTO AL CONCEPTO C.00.0199, SE ESPECIFICA UN DESPACHADOR MARCA KIMBERLY-CLARK, MODELO 90531; SIN EMBARGO, DICHA CLAVE CORRESPONDE A UN ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO MARLI JUMBO. SE SOLICITA ACLARAR EL MODELO CORRECTO DEL DESPACHADOR QUE DEBERÁ SUMINISTRARSE.

R:

&1.55	**MOBILIARIO BAÑOS 1**
&1.67	**MOBILIARIO BAÑOS 3**

DICE:

C.00.0199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO (DP-01) MARCA KIMBERLY-CLARK, MODELO 90531 DISEÑADO PARA OFRECER UN FÁCIL USO CON ACCESO AL PAPEL Y CON CORTE MULTIDIRECCIONAL. HECHO DE PLÁSTICO DURADERO Y RESISTENTE A LOS IMPACTOS, LA PUERTA BATIENTE CON CERRADURA HACE QUE EL DISPENSADOR SEA FÁCIL DE CARGAR Y MANTENER, DISEÑO CONTEMPORANEO SIN SUPERFICIES PLANAS, PARA USO CON HIGIÉNICO JUMBO JR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.0000

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/041/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VILLA ALDAMA NÚMERO EXTERIOR: 1003, COLONIA NUEVO LEÓN EN LA PRIMARIA ÁNGELA LÓPEZ DE SÁNCHEZ CCT 11DPR3310A.

DEBE DE DECIR:

C.00.0199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO (DP-01) MARCA KIMBERLY-CLARK, CLAVE 94248 DISEÑADO PARA OFRECER UN FÁCIL USO CON ACCESO AL PAPEL Y CON CORTE MULTIDIRECCIONAL. HECHO DE PLÁSTICO DURADERO Y RESISTENTE A LOS IMPACTOS, LA PUERTA BATIENTE CON CERRADURA HACE QUE EL DISPENSADOR SEA FÁCIL DE CARGAR Y MANTENER, DISEÑO CONTEMPORANEO SIN SUPERFICIES PLANAS, PARA USO CON HIGIÉNICO JUMBO JR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.0000

11. REFERENTE AL CONCEPTO C.00.0214, SE DESCRIBE UNA RENIVELACIÓN MEDIANTE GRAVA DE 3/4", SIN EMBARGO, NO SE ESPECIFICA EL ESPESOR DE LA CAPA A COLOCAR. CONSIDERANDO QUE EL CONCEPTO SE CUANTIFICA POR METRO CUADRADO, SE SOLICITA INDICAR DICHO ESPESOR PARA INTEGRAR CORRECTAMENTE EL PRECIO UNITARIO.
R:

&1.69	**&1.69**	**PRELIMINARES SALONES REPARACION DE GOTEROS Y PRETILES**

DICE:

C.00.0214	RENIVELACION DE BASE EXISTENTE A BASE DE GRAVA DE 3/4 PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.	M2	284.0000

DEBE DE DECIR:

C.00.0214	RENIVELACION DE BASE EXISTENTE A BASE DE GRAVA DE 3/4 PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CONSIDERANDO HASTA 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION P.U.O.T.	M2	284.0000

12. EN RELACIÓN CON EL CONCEPTO C.00.0231, SE ESPECIFICA UN IMPERMEABILIZANTE DENOMINADO "ACRIL-ROOF", SIN INDICAR MARCA O FABRICANTE. SE SOLICITA PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN A FIN DE COTIZAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES.
R: MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA

13. REFERENTE AL CONCEPTO C.00.0254, DONDE SE ESPECIFICA EL SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE, LA UNIDAD DEL CONCEPTO ES POR ML, INCONGRUENTE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO.
R:

&1.87	**&1.87**	**INSTALACION DE AGUAS PLUVIALES RED GENERAL POR PISO OBRA EXTERIOR**

DICE:

C.00.0254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE/HIERRO, PARA AGUA SUCIA. DE1- 1/2 H.P. MODELO BOS-1-1/2SI MARCA TRUPER, INCLUYE CONECTORES Y ALIMENTACION ELECTRICA CON CABLE THW CAL. 12 MARCA CONDUMEX, P.U.O.T.	ML	4.0000

DEBE DE DECIR:

C.00.0254	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE/HIERRO, PARA AGUA SUCIA. DE1- 1/2 H.P. MODELO BOS-1-1/2SI MARCA TRUPER, INCLUYE CONECTORES Y ALIMENTACION ELECTRICA CON CABLE THW CAL. 12 MARCA CONDUMEX, P.U.O.T.	PZA	4.0000

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/041/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VILLA ALDAMA NÚMERO EXTERIOR: 1003, COLONIA NUEVO LEÓN EN LA PRIMARIA ÁNGELA LÓPEZ DE SÁNCHEZ CCT 11DPR3310A.

14. EN REFERENCIA A LOS CONCEPTOS DESDE EL C.00.0261 HASTA EL C.00.0268, REFERENTE A TRINCHERAS PLUVIALES, AL SER CONSIDERADOS POR PZA, HACE FALTA LA ESPECIFICACIÓN DE LA DIMENSIÓN EN PROFUNDIDAD PARA ELABORAR UN ANÁLISIS CORRECTO Y ASEGURAR UN PRECIO REAL, FAVOR DE BRINDAR LA INFORMACIÓN FALTANTE.

R:

&1.87 &1.87 INSTALACION DE AGUAS PLUVIALES RED GENERAL POR PISO OBRA EXTERIOR

DICE:

C.00.0261	TRINCHERA PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 10.36 MTS DE LONGITUD CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000
C.00.0262	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 4.24 MTS DE LONGITUD CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000
C.00.0263	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 4.57 MTS DE LONGITUD CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000
C.00.0264	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 5.87 MTS DE LONGITUD CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000
C.00.0265	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 3.62 MTS DE LONGITUD CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000
C.00.0266	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 3.41 MTS DE LONGITUD CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000
C.00.0267	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 3.52 MTS DE LONGITUD CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000
C.00.0268	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 3.20 MTS DE LONGITUD CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/041/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VILLA ALDAMA NÚMERO EXTERIOR: 1003, COLONIA NUEVO LEÓN EN LA PRIMARIA ÁNGELA LÓPEZ DE SÁNCHEZ CCT 11DPR3310A.

DEBE DE DECIR:

C.00.0261	TRINCHERA PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 10.36 MTS DE LONGITUD Y UNA PROFINDIDAD PROMEDIO DE 0.58 MTS CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000
C.00.0262	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 4.24 MTS DE LONGITUD Y UNA PROFINDIDAD PROMEDIO DE 0.55 MTS CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000
C.00.0263	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 4.57 MTS DE LONGITUD Y UNA PROFINDIDAD PROMEDIO DE 0.45 MTS CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T	PZA	2.0000
C.00.0264	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 5.87 MTS DE LONGITUD Y UNA PROFINDIDAD PROMEDIO DE 0.55 MTS CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000
C.00.0265	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 3.62 MTS DE LONGITUD Y UNA PROFINDIDAD PROMEDIO DE 0.45 MTS CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000
C.00.0266	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 3.41 MTS DE LONGITUD Y UNA PROFINDIDAD PROMEDIO DE 0.47 MTS CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000
C.00.0267	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 3.52 MTS DE LONGITUD Y UNA PROFINDIDAD PROMEDIO DE 0.40 MTS CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGRAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/041/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VILLA ALDAMA NÚMERO EXTERIOR: 1003, COLONIA NUEVO LEÓN EN LA PRIMARIA ÁNGELA LÓPEZ DE SÁNCHEZ CCT 11DPR3310A.

C.00.0268	TRINCHERA CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 X 3.20 MTS DE LONGITUD Y UNA PROFINDIDAD PROMEDIO DE 0.60 MTS CONSTRUIDA A BASE DE MUROS Y FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, TMA = 20 MM, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTERGAL, TERMINADO PULIDO, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONSIDERANDO, CONTRAMARCO DE ACERO DE 1"X1" Y TAPA DE REJILLA ELECTROFORJADA MODELO W13-100 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, RETIRO DE CIMBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T.	PZA	2.0000

15. RESPECTO A LOS CONCEPTOS C.00.0272 Y C.00.0273, CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE UNA CENEFA PERIMETRAL CON GUARNICIÓN, RESPECTIVAMENTE, SE ESPECIFICA SIMULTÁNEAMENTE CONCRETO HIDRÁULICO MR-38 KG/CM² Y CONCRETO F'C = 200 KG/CM², LO QUE GENERA UNA DISCREPANCIA EN LA ESPECIFICACIÓN. SE SOLICITA CONFIRMAR EL TIPO DE CONCRETO QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA CADA ELEMENTO.
R:

&1.90 ESTRUCTURA Y GUARNICIONES ARRIATES

DICE:

C.00.0272	CENEFA PERIMETRAL EN JARDINERAS CON GUARDALOSA INTEGRADA CON MEDIDAS GENERALES DE 30 CM DE ANCHO Y GUARDALOSA DE 15 X 40 CM CONCRETO HIDRÁULICO (MR) 38; KG/CM² REVENIMIENTO 10 +- 2.5 Y F'C=200 KG/CM2 TMA 20 MM. (N-CMT-2-02-005/04.- CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO). ACABADO ESTAMPADO TEXTURA SINGLE STONE COLOR OCRE O PEACH. (ROTEC O SIMILAR)	ML	200.2400
C.00.0273	GUARNICION DE 15 X 40 CM CONCRETO HIDRÁULICO (MR) 38; KG/CM² REVENIMIENTO 10 +- 2.5 Y F'C=200 KG/CM2 TMA 20 MM. (N-CMT-2-02-005/04.- CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO). ACABADO APARENTE	ML	54.2000

DEBE DE DECIR:

C.00.0272	CENEFA PERIMETRAL EN JARDINERAS CON GUARDALOSA INTEGRADA CON MEDIDAS GENERALES DE 30 CM DE ANCHO Y GUARDALOSA DE 15 X 40 CM CONCRETO HIDRÁULICO (MR) 38; KG/CM² REVENIMIENTO 10 +- 2.5 Y TMA 20 MM. (N-CMT-2-02-005/04.- CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO). ACABADO ESTAMPADO TEXTURA SINGLE STONE COLOR OCRE O PEACH. (ROTEC O SIMILAR)	ML	200.2400
C.00.0273	GUARNICION DE 15 X 40 CM CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 TMA 20 MM REVENIMIENTO 10 +- 2.5 Y. (N-CMT-2-02-005/04.- CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO). ACABADO APARENTE	ML	54.2000

16. SE SOLICITA QUE EL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUIDO EN EL ANEXO E-4 SE ENTREGUE DESGLOSADO POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, FACILITANDO EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.
R: SE ACLARA QUE SE QUEDA EN PARTIDAS.

SE HACE ENTRAGA EN FORMATO DIGITAL DEL NUEVO CATALOGO CON LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.

DEBIDO A LAS ACLARACIONES DEL CATÁLOGO, **EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE MODIFICA PARA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DEL 2026 A LAS 9:00 HRS.** EN LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO.

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 13:00 HRS.

CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/041/2026

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VILLA ALDAMA NÚMERO EXTERIOR: 1003, COLONIA NUEVO LEÓN EN LA PRIMARIA ÁNGELA LÓPEZ DE SÁNCHEZ CCT 11DPR3310A.

ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

IRVING ALEJANDRO URBINA GARCÍA

LUIS DEMETRIO PÉREZ CUELLAR

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS