ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/050-I/2026
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DEL COUNTRY, CALLE VILLA PIAMONTE Y BLVD. MALAQUITA (SEGUNDA ETAPA).

SIENDO LAS 9:30 HRS. DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2026 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA EL ARQ. JESÚS ELÍAS CALVILLO FUENTES POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, LA ARQ. LUZ ANDREA PÉREZ VALTIERRA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERA REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE ACUERDO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 ASI COMO APLICAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN EN SU PROPUESTA YA SEA ORIGINALES O COPIAS DEBERÁ SER LEGIBLE DE LO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA Y SE CONSIDERARA COMO NO PRESENTADA

EN RELACIÓN AL OFICIO PRESENTADO POR LA EMPRESA:

ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
PREGUNTAS:

1. RESPECTO AL CONCEPTO C.00.0081, REFERENTE AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL POSTE RECTO CIRCULAR DE 4MTS, FAVOR DE ESPECIFICAR MARCA Y MODELO DEL FABRICANTE.

R:

DICE:

C.00.0081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 4 MTS FABRICADO EN TUBO DE 4" CED.40 DE DIÁMETRO CON PLACA BASE DE 25X25 CM EN 3/8", CON NIPLE DE 2-3/8" X 4" DE ALTO, CON CUBRE ANCLAS DE FIBRA DE VIDRIO CON ENTRADA PARA TUBO DE 4" Y BASE PARA PLACA DE 25X25 CM TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO CÓDIGO PRC-4M-C30-4P-FV INCLUYE:, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	PIEZA	10.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 4 MTS. **marca polesa o similar en calidad, costo y garantía,** FABRICADO EN TUBO DE 4" CED.40 DE DIÁMETRO CON PLACA BASE DE 25X25 CM EN 3/8", CON NIPLE DE 2-3/8" X 4" DE ALTO, CON CUBRE ANCLAS DE FIBRA DE VIDRIO CON ENTRADA PARA TUBO DE 4" Y BASE PARA PLACA DE 25X25 CM TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO CÓDIGO PRC-4M-C30-4P-FV INCLUYE:, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	PIEZA	10.00

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/050-I/2026
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DEL COUNTRY, CALLE VILLA PIAMONTE Y BLVD. MALAQUITA (SEGUNDA ETAPA).

2. RESPECTO AL CONCEPTO C.00.0082, REFERENTE AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL POSTE RECTO CIRCULAR DE 7MTS, FAVOR DE ESPECIFICAR MARCA Y MODELO DEL FABRICANTE.

R:

DICE:

C.00.0082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 7 MTS FABRICADO EN TUBO DE 4" CED.40 DE DIÁMETRO CON PLACA BASE DE 25X25 CM EN 3/8", CON NIPLE DE 2-3/8" X 4" DE ALTO, CON CUBRE ANCLAS DE FIBRA DE VIDRIO CON ENTRADA PARA TUBO DE 4" Y BASE PARA PLACA DE 25X25 CM TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO CÓDIGO PRC-7M-C30-4P-FV INCLUYE:, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	PIEZA	8.00

DEBE DE DECIR:

C.00.0082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 7 MTS **MARCA POLESA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA,** FABRICADO EN TUBO DE 4" CED.40 DE DIÁMETRO CON PLACA BASE DE 25X25 CM EN 3/8", CON NIPLE DE 2-3/8" X 4" DE ALTO, CON CUBRE ANCLAS DE FIBRA DE VIDRIO CON ENTRADA PARA TUBO DE 4" Y BASE PARA PLACA DE 25X25 CM TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO CÓDIGO PRC-7M-C30-4P-FV INCLUYE:, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P. U. O. T.	PIEZA	8.00

3. SE SOLICITA QUE EL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCLUIDO EN EL ANEXO E-4 SE ENTREGUE DESGLOSADO POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, FACILITANDO EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

R: SE ACLARA QUE SE QUEDA EN PARTIDAS.

SE HACE ENTREGA DE CATÁLOGO ACTUALIZADO EN FORMA DIGITAL.

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 9:58 HRS.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/050-I/2026
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DEL COUNTRY, CALLE VILLA PIAMONTE Y BLVD. MALAQUITA (SEGUNDA ETAPA).

ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.


CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTAS CENTENARIO, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIRECCIÓN. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


Donaji Travel
Via Oratorio
Via Tacuman
Via Florencia
C. VILLA PIAMONTE
Agencia de
Reclutamiento de todos...
NORTE
BLVRD. MALAQUITA
Villa Toledo
Villa Florencia
C/o Balcones de la Fragua
Villa Ponteadra
Via Veneto
Michelle vigore
distribución
Gonzalez Adriana
Villa Arnudiles