ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/052/2026
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA ACEÑA TRAMO: DE LA CENIA A TOPAR PONIENTE, COLONIA LA NORIA.

SIENDO LAS 9:30 HRS. DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE 2026 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PUBLICA LA ARQ. KAREN GARCÍA HERNÁNDEZ POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ING. JESÚS MANUEL RODRÍGUEZ ZARAGOZA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS, ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERA REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE ACUERDO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 ASI COMO APLICAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI

TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN EN SU PROPUESTA YA SEA ORIGINALES O COPIAS DEBERÁ SER LEGIBLE DE LO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA Y SE CONSIDERARA COMO NO PRESENTADA

EN RELACION A BASES DE COTIZACION EN EL ANEXO E-05

DICE:

Deberá presentar **cotizaciones** de los siguientes materiales:

MATERIAL	UNIDAD
1.- CONC PREM MR=45 KG/CM2 28 DIAS	M3
2.- CONC PREM MR=45 KG/CM2 14 DIAS	M3
3.-CONC PREM MR=45 KG/CM2 7 DIAS	M3

DEBE DE DECIR

Deberá presentar cotizaciones de los siguientes materiales:

MATERIAL	UNIDAD
1.- CONC PREM **MR=38 KG/CM2** 28 DIAS	M3
2.- CONC PREM **MR=38 KG/CM2** 14 DIAS	M3
3.-CONC PREM **MR=38 KG/CM2** 7 DIAS	M3

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/052/2026
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA ACEÑA TRAMO: DE LA CENIA A TOPAR PONIENTE, COLONIA LA NORIA.

EN RELACION AL CATALOGO DE CONCEPTOS

DICE:

&22	PAVIMENTOS HIDRÁULICOS ARROYO Y GUARNICIONES		
C.00.0082	PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,885.70

DEBE DE DECIR:

&22	PAVIMENTOS HIDRÁULICOS ARROYO Y GUARNICIONES		
C.00.0082	PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO **MR=38 KG/CM2**, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,885.70

SE LES HACE ENTREGA DEL CATÁLOGO EN FORMATO DIGITAL CON LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 9:45 HRS.

BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. _____

CONSTUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE, S.A. DE C.V. _____

CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V. _____

CONSTRUCTORA VAJE, S.A. DE C.V. _____

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V. _____

GRUPO GUCS, S.A. DE C.V. _____

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/052/2026
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA ACEÑA TRAMO: DE LA CENIA A TOPAR PONIENTE, COLONIA LA NORIA.

GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECÁNICO MARVICO, S.A. DE C.V.

MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

OLMACE, S.A. DE C.V.

REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

ROSALES GAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V.

URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.

URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

URBANIZADORA HS, S.A. DE C.V.

URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.


URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/052/2026

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA ACEÑA TRAMO: DE LA CENIA A TOPAR PONIENTE, COLONIA LA NORIA.

POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


87
87
Instituto Tepeyac Campus León
Jardín Místico
Blvrd Miguel Hidalgo
Cto Vista Cumbres
Cítrico
Boutique Alta Vista
Vista Sierras
Salon Los Ángele
Abarrotes los
Bambu's Eventos
Boca Chica
Playa Azul
Templo de la Noria
Guayabitos
Hornitos
Quinta Kipoa
Yonke el sotaco
Caleta 207
Caleta
Carr. León - San Felipe
Espartanos Gym
Google Earth
Image © 2026 Airbus
300 m