



**ACTA DE VISITA AL SITIO  
D/030/2024**

**LATERAL SUR DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A  
BLVD. TELLEZ CRUCES, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 2 DE JULIO DEL 2024 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA EL ARQ. CHRISTIAN MOISES DIAZ MENDEZ POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ING. FAUSTO IBARRA ZUÑIGA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

SE CITA A LOS PARTICIPANTES EN:

SE LES PROPORCIONA A TODOS LOS PARTICIPANTES UN CROQUIS EN EL QUE SE ESPECIFICA EL SITIO EN EL QUE SE PODRÁN PRESENTAR PARA LLEVAR A CABO LA VISITA DE OBRA.

AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN LANTANA, S.A. DE C.V.

REEMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.

URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

WISE, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIR. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**D/030/2024**

**LATERAL SUR DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS TRAMO: BLVD.  
HILARIO MEDINA A BLVD. TELLEZ CRUCES, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 2 DE JULIO DEL 2024 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA EL ARQ. CHRISTIAN MOISES DIAZ MENDEZ POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ING. FAUSTO IBARRA ZUÑIGA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERA REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE ACUERDO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 ASI COMO APLICAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI

LAS PERSONAS MORALES DEBERAN PRESENTAR EN EL ANEXO T-H DE LAS BASES DE LICITACIÓN LA IMPRESIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL FORMATO EN EXCEL EN EL QUE SE PRESENTEN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACIÓN FINANCIERA, LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

LA EMPRESA CONSORCIO CONSTRUCTOR **ECO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.** REALIZA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

DEL CONCEPTO **C.00.0013** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL COEXTRUIDA CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 19.20-28.80 KN/M EN LOS SENTIDOS LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE RESPECTIVAMENTE P.O.U.T.

¿CUÁNDO DESCRIBEN EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE, SE REFIEREN A 2 CAPAS DE LA GEOMALLA O ES PORQUE ASÍ ES SU DISEÑO DE LA GEOMALLA?

RESPUESTA: SE REFIERE A UNA CAPA Y LA DESCRIPCIÓN HACE REFERENCIA AL DISEÑO DE LA MALLA

EN EL CONCEPTO **C.00.0060** "TUBO DE ACERO OC CÉDULA 40 DE 6.35 CM (2 1/2") DE DIÁMETRO NOMINAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA."

¿ES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN?

RESPUESTA: **SI** POR LO QUE EL CONCEPTO DEBE DECIR:

**C.00.0060 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO OC CÉDULA 40 DE 6.35 CM (2 1/2") DE DIÁMETRO NOMINAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. KG 2,982.85**

EN EL CONCEPTO **C.00.0061** "TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 2.54 CM (1 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA."

¿ES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN?

RESPUESTA: **SI** POR LO QUE EL CONCEPTO DEBE DECIR:

**C.00.0061 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 2.54 CM (1") DE DIÁMETRO NOMINAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. KG 3,673.44**

DEL SUMINISTRO DEL SIGUIENTE CONCEPTO **C.00.0203** "SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN LISO CLASE A-53-B CON COSTURA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 10" (254 MM) DE DIÁMETRO Y 1/4" (6.35 MM) DE ESPESOR."

¿EN QUE CONCEPTO SE ESPECIFICA SU INSTALACIÓN O DEBE CONSIDERAR EN EST MISMO CONCEPTO)

RESPUESTA SE DEBE CONSIDERAR EN EL MISMO CONCEPTO POR LO QUE EL CONCEPTO DEBE DECIR:

**C.00.0203 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN LISO CLASE A-53-B CON COSTURA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 10" ( 254 MM) DE DIÁMETRO Y 1/4" (6.35 MM) DE ESPESOR. MI 12.00**





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**D/030/2024**

**LATERAL SUR DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS TRAMO: BLVD.  
HILARIO MEDINA A BLVD. TELLEZ CRUCES, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**

DEL CONCEPTO C.00.0071 DICE:

C.00.0071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA DE REDONDO LISO CON ROSCA ESTANDAR, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE SEGURIDAD, ACERO A-36, SEGUN DETALLES EN PLANOS. INCLUYE LIMPIEZA MECANICA DEL ELEMENTO, DESCALIBRE, PRUEBAS, MATERIALES. ELEMENTOS DE SUJECION, SOLDADURA SEGUN DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.	KG	12.00
-----------	---	----	-------

DEBE DECIR:

C.00.0071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA DE REDONDO LISO <b>DE 1"</b> CON ROSCA ESTANDAR, CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE SEGURIDAD, ACERO A-36, SEGUN DETALLES EN PLANOS. INCLUYE LIMPIEZA MECANICA DEL ELEMENTO, DESCALIBRE, PRUEBAS, MATERIALES. ELEMENTOS DE SUJECION, SOLDADURA SEGUN DETALLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES DEL LUGAR DE TRABAJO, P.U.O.T.	KG	12.00
-----------	--	----	-------

**SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 11:45 HRS.**

AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.

AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN LANTANA, S.A. DE C.V.

REEMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.

URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

WISE, S.A. DE C.V.

POR LA DIR. DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS

POR LA DIR. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS





## DUDAS

León, Gto. A 02 de Julio de 2024

**I.C. ISRAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
Presente

Por la presente la Sociedad Mercantil **CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO S.A. DE C.V.** presenta las siguientes dudas para el concurso **D/030/2024** para la obra: **LATERAL SUR DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA A BLVD. TELLEZ CRUCES, MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**

En el concepto C.00.0013 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL COEXTRUIDA CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 19.20-28.80 KN/M EN LOS SENTIDOS LONGITUDINAL Y TRANSVERSALMENTE RESPECTIVAMENTE P.O.U.T. ¿Cuándo describen en el sentido longitudinal y transversalmente, se refieren a 2 capas de la geomalla o es porque así es su diseño de la geomalla?

En el concepto C.00.0060 TUBO DE ACERO OC CÉDULA 40 DE 6.35 CM (2 1/2") DE DIÁMETRO NOMINAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ¿Es suministro y colocación?

En el concepto C.00.0061 TUBO DE ACERO REDONDO LISO CÉDULA 40 DE 2.54 CM (1 ") DE DIÁMETRO NOMINAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ¿Es suministro y colocación?

Del suministro del siguiente concepto C.00.0203 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN LISO CLASE A-53-B CON COSTURA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 10" ( 254 MM) DE DIÁMETRO Y 1/4" (6.35 MM) DE ESPESOR. ¿En qué concepto se especifica su instalación o se debe considerar en este mismo concepto?

C.00.0071 Ancla